



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
UBS

Nº TransfereGOV
0

Nº OPERAÇÃO
0

PROPOSTANTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL

Falta Preencher o Memorial
de Cálculo na linha 19

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
UBS				
1.	MANUTENÇÃO UBS LAMIM		-	
1.1.	REVESTIMENTOS INTERNOS		-	
1.2.	REVESTIMENTOS INTERNOS		-	
1.2.1.	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	750,00	
1.2.2.	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m2	375,00	
1.2.3.	PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO	m2	375,00	
1.2.4.	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA, INCLUSIVE PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m2	250,00	
1.3.	REVESTIMENTO TETO		-	
1.3.1.	LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	250,00	
1.3.2.	PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO	m2	250,00	
1.4.	TELHADO		-	
1.4.1.	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	250,00	
1.4.2.	APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL NAS JUNTAS RÍGIDAS DE ADUELAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO. AF_01/2023	M2	250,00	
1.5.	LIMPEZA FINAL		-	
1.5.1.	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	250,00	
1.6.	MÃO DE OBRA		-	
1.6.1.	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	250,00	
1.6.2.	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	250,00	
1.6.3.	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28,75	
1.6.4.	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28,75	

Agrupador de Eventos	UBS VELHA	
	1	2
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	88.736,49	
REVESTIMENTOS INTERNOS	750,00	
REVESTIMENTOS INTERNOS	375,00	
REVESTIMENTOS INTERNOS	375,00	
REVESTIMENTOS INTERNOS	250,00	
REVESTIMENTO TETO	250,00	
REVESTIMENTO TETO	250,00	
TELHADO	250,00	
TELHADO	250,00	
LIMPEZA FINAL	250,00	
MÃO DE OBRA	250,00	
MÃO DE OBRA	250,00	
MÃO DE OBRA	28,75	
MÃO DE OBRA	28,75	

LAMIM-MG

Local

sexta-feira, 5 de setembro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: LUIZ FERNANDO DOS SANTOS RESENDE

CREA/CAU: 203.460/D

ART/RRT: 00

